

Projekt: Datum: ABA+WVA

LV:

**Positions-Nr.: MwStop® Bypass gesamt** (PE-Schacht inkl. kompletter Ausstattung und Schachtkonus)

**Produktbeschreibung:** Der Schacht ist mit zwei Drucktransmittern (exgeschützt) und einem pneumatischen Ventil ausgestattet, welches bei Rückstau schließt. Steuerung entspricht Industriestandard (Siemens).

In diesen Fall wird das anfallende Abwasser (Regenwasser), welches in den Auffangschacht gelangt, ab einem gewissen Niveau über das geschlossene Ventil mit Überdruck sicher ins Abwassersystem gepumpt, die Abwässer werden auch bei überfluteten Abwasserkanälen sicher weitergeleitet.

- Sämtliche dafür notwendigen Leistungen sind einzurechnen, um dieses Komplettsystem zu liefern, zu versetzen und in Betrieb zu nehmen.
- Sämtliche Rohrdurchführungen vom Schacht zum Schaltschrank (ohne Hausdurchführungen) sind einzurechnen und dicht auszuführen.
- Die Verbindungsleitungen vom Schachtboden zum Schaltschrank sind ebenfalls einzurechnen, Entfernung max. 10 Meter
- Der gesamte Schacht muss befahrbar ausgebildet sein.

**Produktvariante (auswählen):** Schaltschrank Hausbereich  
 Schaltschrank Außenbereich  
**Sonderausstattung Außenbereich** beheizt bzw. klimatisiert gewünscht

<b>Dimension / Tiefe:</b>	<u>Rohr DN:</u>	<u>Schachttiefe:</u>	[m]
<b>Anzahl der Pumpen:</b>	1 (eine) oder	2 (zwei)	
<b>Pumpenleistung:</b>	max. Förderleistung	[l/sek]	
<b>Fernzugriff:</b>	ja oder	nein	

**MwStop® Bypass inkl. Schacht**

Lohn:	€
Sonstiges:	€
1.00 Pa Einheitspreis:	€
Summe 01.12.46 Fertigteilschacht:	€
Summe 01.12 Schacht & Rohrverbindungen	€
<b>Summe01. ABA</b>	<b>€</b>